

* PROVINCIA DI TARANTO *
* CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA *
TARANTO

P.O.FESR 2007-2013 - AZIONE 2.1.2. "C"
" INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO
SUI RECAPITI FINALI COSTITUITI DA
CORPI IDRICI NON SIGNIFICATIVI E
DAL SUOLO "

AFFLUENTE CANALE CICENA AGRO DI SAN GIORGIO JONICO (TA)

LIVELLO PROGETTUALE		DENOMINAZIONE: PROFILI LONGITUDINALI PRIMO E SECONDO TRATTO	
<input type="checkbox"/> PRELIMINARE	<input type="checkbox"/> DEFINITIVO	SCALA: 1 : 500 - 1:50	DATA: AGOSTO 2012
<input checked="" type="checkbox"/> ESECUTIVO			

ALLEGATO: Il Responsabile del Procedimento
Dott. Ing. Santo CALASSO

Il Progettista
Dott. Ing. Giovanni Merlino

REV: Visto Il Direttore Generale
Dott. Angelo D'ANDRIA

LEGENDA

—	terreno
—	progetto
■	sterro
■	riporto

PRIMO TRATTO
Caratteristiche Tracciato di Progetto

Quota Monte	41.75
Quota Valle	40.56
Lungh. Proiezione	138.13
Lungh. Sviluppo	138.64
Dislivello	1.19
Pendenza Minima	0.85 %
Pendenza Massima	0.87 %
Pendenza Media	0.86 %

Pendenza Livelletta	Diff. di Quota Distanza Pendenza	H= 0,57 L = 67,44 P = 0,85%	H= 0,62 L = 70,69 P = 0,88%
---------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

PRIMO TRATTO

Altezze: 1:50
Lunghezze: 1:500

39

Picchetti															
Dist. Parziali	4,67	17,78	10,92	9,71	4,12	8,15	5,25	3,75	3,13	4,64	12,52	13,59	19,29	25,29	
Dist. Progressive	0,00	4,67	22,45	33,36	43,07	47,19	55,35	60,59	64,34	67,47	72,11	84,63	98,22	117,51	142,80
Quote base canale esistente	39,69	40,56	40,80	40,76	40,88	40,94	41,06	41,04	41,11	41,16	41,13	41,48	41,65	41,40	42,28
Quote ciglio ovest esistente	41,98	41,81	41,58	41,82	41,84	41,92	41,94	42,02	42,02	42,01	42,01	44,11	43,50	43,25	43,95
Quote ciglio est esistente	42,76	42,42	42,40	42,37	42,52	42,57	42,67	42,57	42,57	42,43	42,43	42,70	42,77	43,00	43,07
Quote progetto base canale		40,56								41,13	41,13	41,48	41,65	41,40	42,28
Dist. Progr. Progetto	4,67									72,11	72,11	84,63	98,22	117,51	142,80
Quote progetto cigli est ed ovest	43,56									44,13	44,13	44,76	44,87	44,76	44,75

SECONDO TRATTO
Caratteristiche Tracciato di Progetto

Quota Monte	41.87
Quota Valle	41.76
Lungh. Proiezione	11.87
Lungh. Sviluppo	11.92
Dislivello	0.12
Pendenza Minima	0.96 %
Pendenza Massima	0.96 %
Pendenza Media	0.96 %

SECONDO TRATTO

Altezze: 1:50
Lunghezze: 1:500

41

Picchetti		
Dist. Parziali	11,87	
Dist. Progressive	142,82	154,70
Quote base canale esistente	42,28	42,21
Quote ciglio ovest esistente	43,95	43,20
Quote ciglio est esistente	43,07	43,21
Quote progetto base canale	41,76	41,87
Dist. Progr. Progetto	142,82	154,69
Quote progetto cigli est ed ovest	44,76	43,87