

Num. d'ord.	Art.di elen.	Designazione dei lavori e delle somministrazioni	Unità di misur	Quantità	P. U.	Importo	
						Parziale	Totale
		A) LAVORI A CORPO					

1	1	Tagli raso terra macchia palustre, paglie e rovi, canne, tamerici, salici ed altri arbusti legnosi, eseguito in acqua all'asciutto, compreso il trasporto, l'ammucchiamento e la trinciatura o triturazione delle materie di risulta					
		--					
		Canale Conca d'Oro Nord					
		ml.4418,00 x 6,00 mt.	mq	26 508,00			
		Canale Conca d'Oro Sud					
		ml.4099,00 x 6,00 mt.	mq	24 594,00			
		Sommano	mq	51 102,00	1,00	51 102,00	

2	2	Abbattimento di un albero di diametro non inferiore a cm. 15, compreso estirpamento delle ceppaie e l'allontanamento di esse dalla sede del lavoro, tenuto presente il recupero del legname che rimane di proprietà dell'impresa.					
		--					
		Canale Conca d'Oro Nord	cad	20,00			
		Canale Conca d'Oro Sud	"	250,00			
		Sommano	cad	270,00	4,80	1 296,00	

3	3	Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza escluse le materie luride, anche in presenza di acqua, in canali scoperti rivestiti e non rivestiti comprese la configurazione del fondo e delle pareti, ecc.					
		--					
		Canale Conca d'Oro Nord					
		ml. 4418,00 x sez. med. Mq. 0,80		3 534,40			
		Canale Conca d'Oro Sud					
		ml. 4099,00 x sez. med. Mq. 0,80		3 279,20			
		Sommano	mc.	6 813,60	4,62	31 478,83	

4	4	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purchè esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10 compreso, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica					
		a riportare	€			83 876,83	

