

ELENCO PREZZI

Riferimento: Regione Puglia Area politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche Servizio Lavori Pubblici - LISTINO PREZZI REGIONALE ANNO 2012

<i>Codice articolo</i>	<i>DESCRIZIONE</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Prezzo unitario</i>
EL 01.14	Pulsante di sgancio sottovetro. Fornitura e posa in opera di pulsante di sgancio posto fuori porta su custodia in vetro frangibile completo di collegamento con cavo e tubazione fino alla bobina dell'interruttore-sezionatore generale MT, funzionante a perfetta regola d'arte. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	Cad.	€ 128,02
EL 01.15	Nodo equipotenziale. Fornitura e posa in opera di barra collettore di terra per il nodo equipotenziale realizzata con piatto di rame con misure assimilabile a mm 80x10, supportata da isolatori fissati a parete. Sono compresi: gli allacci dei conduttori di terra, di protezione, di equipotenzialità e di neutro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	Cad.	€ 190,05
EL 03.01 f	Linea elettrica in cavo unipolare 1x70 mm² Linea elettrica in cavo unipolare isolato in gomma G7M1 sotto guaina in materiale termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI 20-22III, CEI 20-37, 20-38) non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e orrosivi. Sigla di designazione FG7M1 0.6/1kV AFUMEX, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione a vista, o incassata, o su canale o passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. Formazione 1x70 mm ² .	m	€ 10,00
EL 03.16 g	cavo unipolare MT 1x35 mm². Fornitura e posa in opera di cavo unipolare MT, sigla di designazione RG7H1OR/12-20kV, (CEI 20-13, CEI 20-35), in cavidotto già predisposto. Sono compresi: l'installazione su canalizzazione predisposta, le giunzioni, i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Formazione 1x35 mm ² .	m	€ 12,72
EL 04.09 c	canale metallico zincato 200 mm. Fornitura e posa in opera di canale metallico zincato realizzato in lamiera zincata provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi e comprensivo di giunzioni, curve, coperchi presa di terra, testate, staffe di ancoraggio a parete o soffitto, in esecuzione IP40 con altezza minima mm 75. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Elemento rettilineo di larghezza assimilabile a 200 mm.	m	€ 23,35
NP1	Demolizioni C.A.L. e conferimento in discarica	A corpo	€ 520,37
NP2	QMT0/20kV UNITÀ PROTEZIONE LINEA TIPO AT7-B SF1 CON relè a microprocessore tipo SEPAM S20	A corpo	€ 14.527,29
NP3	Impianto elettrico servizi ausiliari CAL (cabina arrivo linea)	A corpo	€ 1.876,48
NP4	GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' TIPO SMART UPS RT 1000VA	A corpo	€ 1.201,45
NP5	DEMOLIZIONI scomparto media tensione esistente Cabina Trasformazione "sala idrovore" e conferimento in discarica	A corpo	€ 1.561,11
NP6	QMT1/20kV composto da 1 unità arrivo cavi MT con interruttore di manovra-(IMS) e messa a terra con potere di chiusura; e 4 unità interruttore di manovra-sezionatore (IMS) con fusibili	A corpo	€ 33.777,98
NP7	Fornitura e posa in opera Trasformatori in resina	A corpo	€ 42.991,99

Massafra li 29/12/2016

Il tecnico