

**CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA**  
**(Gestione Commissario Straordinario)**  
**(TARANTO)**

- **REGIONE PUGLIA** - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale
  - Sezione Risorse Idriche
  - Servizio Irrigazione e Bonifica
  - Provvedimento Prot. A000\_075/0007568 del 21.06.2018

**"LAVORI urgenti di manutenzione straordinaria per il ripristino delle condizioni di deflusso e messa in sicurezza della rete scolante del Bacino in Sinistra Galaso - 1° Colatore Tufarelle - Tratto del Collettore Nord - Colatore 2 e Colatore Tufarelle Nord in agro di Ginosa (TA)"**

**C.U.P. [H32H18000290002]**

**C.I.G. [7586339CFA]**

**CONTENUTO :**

**RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA**

<b>TAVOLA :</b>	<b>1</b>	<b>SCALA :</b>		<b>DATA :</b>	<b>Luglio 2018</b>
-----------------	----------	----------------	--	---------------	--------------------

Il R.U.P.  
&  
Progettista  
**Dott. Ing. Mario TARDUGNO**

Il Direttore Generale  
**Dott. Angelo D'ANDRIA**

**CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA**  
**(Gestione Commissario Straordinario)**  
**(TARANTO)**

- **REGIONE PUGLIA** - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale
  - Sezione Risorse Idriche
  - Servizio Irrigazione e Bonifica
  - Provvedimento Prot. A000\_075/0007568 del 21.06.2018

"LAVORI urgenti di manutenzione straordinaria per il ripristino delle condizioni di deflusso e messa in sicurezza della rete scolante del Bacino in Sinistra Galaso - 1° Colatore Tufarelle - Tratto del Collettore Nord - Colatore 2 e Colatore Tufarelle Nord in agro di Ginosa (TA)"

**RELAZIONE TECNICA**

Premesso,

che, con nota a mezzo pec. del 21.05.2018 prot. n. 13491 del Responsabile dell'Area VI - Ufficio Tecnico del Comune di Ginosa (TA) richiedeva al Consorzio di Bonifica Stornara e Tara un intervento di somma urgenza per la pulizia ed ripristino delle regolari e normali condizioni di deflusso delle acque dei canali della rete scolante del Bacino in Sinistra Galaso ,denominati Mezzana Occidentale , località Pantano in agro di Ginosa

che, con propria nota prot. N. 3600 del 22.05.2018 il Consorzio di Bonifica Stornara e Tara di Taranto sollecitava l'Assessorato Regionale - Dipartimento Agricoltura ,Sviluppo Rurale e Tutela dell'Ambiente - Sezione Risorse Idriche - Servizio Irrigazione e Bonifica ad un sopralluogo congiunto atto a predisporre tutti gli interventi indispensabili ed urgenti al fine di evitare e scongiurare uno stato imminente , concreto ed imprevedibile pericolo di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità.

Per quanto detto in premessa, in data 23.05.2018, i funzionari del Consorzio e della Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale - Sezione Risorse Idriche - Servizio Irrigazione e Bonifica, si sono recati sul luogo dove ha inizio il Bacino in Sinistra Galaso e precisamente : 1° Colatore Tufarelle, Tratto del Collettore Nord, Colatore 2 e Colatore Tufarelle Nord dalla progressiva n. 00,00 - alla progressiva 2844,00 (tratto A-D) e dalla progressiva 00,00 alla progressiva 1545,00 (tratto E-F) per una lunghezza complessiva di ml. 4389,00 , per procedere ad una accurata visita dei luoghi e all'accertamento dello stato di fatto dei canali summenzionati.

Gli intervenuti, dopo un attento sopralluogo ed ,in considerazione delle continue segnalazioni degli abitanti della zona nonché, delle segnalazioni del comune di Ginosa di cui alla nota prot. n. 3594 del 22.05.2018 con evidente richiamo alla pulizia dei canali per assicurare il deflusso regolare delle acque, al richiamo dell'ordinanza Sindacale n. 28 del 16.05.2018 sulla prevenzione incendi boschivi in considerazione dell'imminente stagione estiva ed al rischio igienico-sanitario derivante dalla presenza di ratti ed insetti di varie specie ,portatori di pericolose malattie

nonché , eventuali casi di malaria registrati nello scorso autunno, al fine di scongiurare uno stato imminente, concreto ed imprevedibile pericolo di pregiudizio alla pubblica incolumità.

Con nota prot. AOO\_075/0007568 del 21.06.2018 acquisita al protocollo consortile n. 4415 in pari data , la Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale - Sezione Risorse Idriche - Servizio Irrigazione e Bonifica , ha notificato gli esiti del sopralluogo evidenziando che le circostanze non consentono di procedere con un intervento di somma urgenza ai sensi dell'art. 163 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.

Con la medesima nota , si sollecita il Consorzio di Bonifica Stornara e Tara a predisporre una perizia di manutenzione straordinaria urgente per il ripristino della funzionalità delle strutture di bonifica , ovvero dei canali della rete scolante del Bacino in Sinistra Galaso e precisamente : 1° Colatore Tufarelle, Tratto del Collettore Nord, Colatore 2 e Colatore Tufarelle Nord dalla progressiva n. 00,00 - alla progressiva 2844,00 (tratto A-D) e dalla progressiva 00,00 alla progressiva 1545,00 (tratto E-F) per una lunghezza complessiva di ml. 4389,00.-

### **Interventi Proposti**

Con il presente progetto esecutivo, lungo tutto il tratto della rete scolante del Bacino in Sinistra Galaso e precisamente : 1° Colatore Tufarelle, Tratto del Collettore Nord, Colatore 2 e Colatore Tufarelle Nord dalla progressiva n. 00,00 - alla progressiva 2844,00 (tratto A-D) e dalla progressiva 00,00 alla progressiva 1545,00 (tratto E-F) per una lunghezza complessiva di ml. 4389,00 in agro di Ginosa , interessati alle lavorazioni , saranno posti in essere interventi consistenti in :

- 1) Espurgo di materiale di qualsiasi natura e consistenza escluso le materie luride, anche in presenza di acqua, in canali scoperti rivestiti e non compresa la configurazione del fondo e delle scarpate, paleggio del materiale a uno o più sbracci, il tiro in alto, il deposito in cumuli sui cigli, il successivo trasporto a riempimento o in rilevato fino alla distanza di m. 50 oppure il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di trasporto entro gli stessi limiti di distanza, eseguito con mezzi meccanici;
- 2) Tagli raso terra di bassa macchia palustre, paglie e rovi, canne, tamerici, salici ed altri arbusti legnosi, eseguiti in acqua e all'asciutto, compreso il trasporto, l'ammucchiamento e la bruciatura delle materie di risulta;
- 3) Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, compreso, il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato e compreso altresì ,gli oneri di conferimento a discarica e gli oneri per analisi dei materiali;
- 4) Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione

rifiuti (ex D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla Direzione Lavori risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire.

In dipendenza di tutto quanto sopra, per la esecuzione degli interventi proposti , con il presente progetto esecutivo è stato stimato l'importo complessivo di € 196.837,54 distinto secondo il seguente quadro economico:

<b>A) LAVORI</b>					
1)	Importo lavori a base d'asta			€	143.310,92
2)	Oneri per la sicurezza			€	3.582,77
<b>A)</b>	<b>Totale Lavori + sicurezza</b>				<b>€ 146.893,69</b>
<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>					
b.1)	Rivalsa IVA in ragione del 22% su 3)	22%	€		32.316,61
b.2)	Spese di gestione in ragione del 10% su 3)	10%	€		14.689,37
b.3)	Incentivi per funzioni tecniche 2% su 3)	2%	€		2.937,87
b.4)	Imprevisti		€		-
<b>B)</b>	<b>In uno le somme a disposizione</b>				<b>€ 49.943,85</b>
<b>C)</b>	<b>TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B)</b>				<b>€ 196.837,54</b>

Taranto lì, \_\_ Luglio 2018

Redatto dal Servizio Ingegneria

**Dott. Ing. Mario TARDUGNO**