

CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA
(Gestione Commissario Straordinario)
(TARANTO)

- **REGIONE PUGLIA** - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale
 - Sezione Risorse Idriche
 - Servizio Irrigazione e Bonifica
 - Provvedimento Prot. A000_075/0007568 del 21.06.2018

"LAVORI urgenti di manutenzione straordinaria per il ripristino delle condizioni di deflusso e messa in sicurezza della rete scolante del Bacino in Destra Galaso - Canale CHIARADONNA in agro di Ginosa (TA)"

C.U.P. [H32H18000300002]

C.I.G. [75863630CC]

CONTENUTO :

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

TAVOLA :	2	SCALA :	DATA : Luglio 2018
-----------------	----------	----------------	---------------------------

Il R.U.P.
&
Progettista
Dott. Ing. Mario TARDUGNO

Il Direttore Generale
Dott. Angelo D'ANDRIA

N° d'ordine	N° articolo	Designazione dei lavori e delle somministrazioni	U.M.	Quantità	Prezzi Unitari Euro	Importi		Incidenza %	
						Parziale	Totale		
		A) Lavori a Corpo :							
1	E 01 22a	Esurgo di materiale di qualsiasi natura e consistenza escluso le materie luride, anche in presenza di acqua, in canali scoperti, compresa la configurazione del fondo e delle pareti, ecc, Bacino in Dx Galaso :							
		Canale Chiaradonna - 1° Tronco: dalla progressiva 00,00 alla progressiva 1066,00							
		ml. $1066,00 \times 1/2(4,00 + 6,00) \times 0,50 =$	mc.	1.332,50					
		Canale Chiaradonna - 2° Tronco: dalla progr.va 1066,00 alla progressiva 2266,00							
		ml. $1200,00 \times 1/2(3,00 + 5,00) \times 0,50 =$	mc.	1.200,00					
		Canale Chiaradonna - 3° Tronco: dalla progr.va 2266,00 alla progressiva 2457,00							
		ml. $191,00 \times 1/2(11,00 + 13,00) \times 0,50 =$	mc.	573,00					
		Canale Chiaradonna - 4° Tronco: dalla progr.va 2457,00 alla progressiva 2809,00							
		ml. $352,00 \times 1/2(2,50 + 4,50) \times 0,50 =$	mc.	308,00					
		Canale Chiaradonna - 5° Tronco: Sc. Girifalco dalla progr.va 2809,00 alla progressiva 2963,00							
		ml. $154,00 \times 4,00 \times 0,50 =$	mc.	308,00					
		Sommano	mc.	3.721,50	4,85	18.049,28	19,00		
		2	OI 02 14	Taglio raso terra di bassa macchia palustre, paglie e rovi, canne, tamerici, salici ed altri arbusti legnosi, eseguito in acqua o all'asciutto, compreso il trasporto, l'ammucchiamento e la bruciatura delle materie di risulta. Bacino in Dx Galaso :					
Canale Chiaradonna - 1° Tronco: ml. $1066,00 \times (2,70 + 2,70) =$	mq.			5.756,40					
Canale Chiaradonna - 2° Tronco: dalla progr.va 1066,00 alla progressiva 2266,00 ml. $1200,00 \times (3,60 + 3,60) =$	mq.			8.640,00					
Canale Chiaradonna - 3° Tronco: dalla progr.va 2266,00 alla progressiva 2457,00 ml. $191,00 \times (3,60 + 3,60) =$	mq.			1.375,20					
Canale Chiaradonna - 4° Tronco: dalla progr.va 2457,00 alla progressiva 2809,00 ml. $352,00 \times (4,90 + 4,90) =$	mq.			3.449,60					
Canale Chiaradonna - 5° Tronco: Sc. Girifalco dalla progr.va 2809,00 alla progressiva 2963,00 area innesto scatolare ml. 60,00 x ml. 62,50	mq.			3.750,00					
Sommano	mq.			22.971,20	1,38	31.700,26	33,37		
3	E 01 31			Trasporto con qualunque mezzo a scarica di materiale di risulta di qualunque natura e specie purchè esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km.10, compreso gli oneri di scarica, il carico e lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato. Bacino in Dx Galaso : Canale Chiaradonna Si considera una quantità pari a circa il 30% di quella riportata al n. d'ord. 1 mc. $3.721,50 \times 30\%$	mc.	1.116,45			
				Sommano	mc.	1.116,45	12,50	13.955,63	14,69
				A Riportare				63.705,16	67,06

