CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA

(Gestione Commissario Straordinario)

(TARANTO)

- **REGIONE PUGLIA** – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale
  - Sezione Risorse Idriche
  - Servizio Irrigazione e Bonifica
  - Provvedimento Prot. A000_075/0007568 del 21.06.2018

"LAVORI urgenti di manutenzione straordinaria per il ripristino delle condizioni di deflusso e messa in sicurezza del Canale MAESTRO in agro di Faggiano (TA) dalla progressiva 8213,00 alla progressiva 1805,00"-

C.U.P. [H12H18000400002] **C.I.G. [7586365272]**

CONTENUTO :

COSTI DELLA MANODOPERA

TAVOLA : 6	SCALA :	DATA : **Luglio 2018**

Il R.U.P. & Direttore dei Lavori **Dott. Ing. Mario TARDUGNO**	Il Direttore Generale **Dott. Angelo D'ANDRIA**

N° d'ordine	N° articolo	Designazione dei lavori e delle somministrazioni	U.M.	Quantità	Prezzi Unitari €uro	Totale	Costo Mano d'opera	Incidenza %
		A) Lavori a Corpo :						
1	E 01 22a	Espurgo di materiale di qualsiasi natura e consistenza escluso le materie luride, anche in presenza di acqua, in canali scoperti, compresa la configurazione del fondo e delle pareti, ecc,						
		Canale MAESTRO:						
		Sommano	mc.	**4.691,38**	**4,85**	**22.753,17**		
		Calcolo Costo Mano d'Opera :						
	a)	Prezzo unitario	mq	1,00	**4,85**	4,850		
	b)	Spese generali	%	15,00		-0,728		
	c)	Utile di impresa	%	10,00		-0,485		
	d)	Oneri Sicurezza	%	2,50		-0,121		
	e)	**Prezzo netto**	€			**3,516**		
	f)	Per materiali, noli, trasporti, ecc.	mc	1,00	2,79	**-2,790**		
	g)	**Incidenza percentuale della mano d'opera((g/a)**	%			**0,726**		**14,97%**
	h)	**Importo della mano d'opera (g*h)**	€	**4.691,38**	**4,85**	**22.753,17**	3.407,11	
2	OI 02 14	Taglio raso terra di bassa macchia palustre, paglie e rovi, canne, tamerici, salici ed altri arbusti legnosi, eseguito in acqua o all'asciutto, compreso il trasporto, l'ammucchiamento e la bruciatura delle materie di risulta.						
		Sommano	mq.	**14.396,40**	**1,38**	**19.867,03**		
		Calcolo Costo Mano d'Opera :						
	a)	Prezzo unitario	mq	1,00	**1,38**	1,380		
	b)	Spese generali	%	15,00		-0,207		
	c)	Utile di impresa	%	10,00		-0,138		
	d)	Oneri Sicurezza	%	2,50		-0,035		
	e)	**Prezzo netto**	€			**1,001**		
	f)	Per materiali, noli, trasporti, ecc.	mc	1,00	0,55	**-0,550**		
	g)	**Incidenza percentuale della mano d'opera((g/a)**	%			**0,451**		**32,64%**
	h)	**Importo della mano d'opera (g*h)**	€	**14.396,40**	**1,38**	**19.867,03**	6.485,58	
3	E 01 31	Trasporto con qualunque mezzo a discarica di materiale di risulta di qualunque natura e specie purchè esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km.10, compreso gli oneri di discarica, il carico e lo scarico, lo spianamente e l'eventuale configurazione del materiale scaricato.						
		Si considera una quantità pari a circa il 30%						
		di quella riportata al n. d'ord. 1						
		Sommano	mc.	**1.407,41**	**12,50**	**17.592,66**		
		Incidenza percentuale della mano d'opera	%					
		in ragione del 31,00% - Valore percentuale						
		riportato nel listino prezzi						**31,00%**
		Importo della mano d'opera	€	**1.407,41**	**12,50**	**17.592,66**	5.453,72	
4	E 01 32	Maggior onere per il trasporto a discarica dei materiali di risulta per ogni km in più oltre i 10 previsti.						
		Sommano	mc./Km.	**14.074,13**	**1,50**	**21.111,19**		
		Incidenza percentuale della mano d'opera	%					
		in ragione del 31,00% - Valore percentuale						
		riportato nel listino prezzi						**31,00%**
		Importo della mano d'opera	€	**1.407,41**	**1,50**	**2.111,12**	654,45	
		Totale importo costo mano d'opera					16.000,86	
		Totale importo lavori senza oneri sicurezza				62.323,98		
		Totale Incidenza percentuale della mano d'opera						25,67%
		(Costo Mano d'opera/lavori senza Oneri Sic.)						
		Taranto lì, __ Luglio 2018						
					Il Responsabile Unico del Procedimento			
					Dott. Ing. Mario TARDUGNO			