CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA

(Gestione Commissario Straordinario)

(TARANTO)

- **REGIONE PUGLIA** – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale
  - Sezione Risorse Idriche
  - Servizio Irrigazione e Bonifica
  - Provvedimento Prot. A000_075/0008896 del 26.07.2018

- **PROGETTO**: "Interventi di manutenzione straordinaria delle apparecchiature idrauliche sui nodi e torri di disconnessione per la funzionalità e messa in sicurezza dell'impianto irriguo Area Sinni".

C.U.P. [H32B18000510002] C.I.G. [7695767BD2]

"LISTA DELLE CATEGORIE DI FORNITURA E LAVORAZIONI PREVISTE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI"

TAVOLA ALLEGATO UNICO	SCALA :	DATA : **Ottobre 2018**

Il R.U.P. & Progettista **Dott. Ing. Mario TARDUGNO**	Il Direttore Generale **Dott. Angelo D'ANDRIA**

CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA (TARANTO)

Progetto: "Interventi di manutenzione straordinaria delle apparecchiature idrauliche sui Nodi e torri di disconnessione per la funzionalità e messa in sicurezza dell'impianto irriguo Area Sinni"
CIG: [7695767BD2] - CUP : [H32B18000510002]

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Ing. Mario TARDUGNO

Importo lavori a base d'asta	**€**	**320.287,89**
Oneri per la sicurezza non soggeti a ribasso	**€**	**5.139,12**
Importo complessivo forniture e lavorazioni	**€**	**325.427,01**

LISTA DELLE CATEGORIE DI FORNITURE E LAVORAZIONI PREVISTE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

OFFERENTE:

N. Ord.	Codice Articolo	descrizione sintetica fornitura e/o lavorazione	unità di misura	quantità di Progetto	quantità variata dal concorrente	prezzo unitario offerto (in cifre)	prezzo unitario offerto (in lettere)	importo fornitura o lavorazione offerto (in cifre)
1	An.Pr.01.a)	Fornitura e posa in opera di SARACINESCA DI LINEA a corpo ovale, a cuneo gommato, PN 10/16, completa di volantino e di accessori per il montaggio, (Rif. By-pass) avente DN 50;	Cad.	5,00				
2	An.Pr.01.b)	Fornitura e posa in opera di SARACINESCA DI LINEA a corpo ovale, a cuneo gommato, PN 10/16, completa di votantino e di accessori per il montaggio, (Rif. Sfiati) avente DN 80;	Cad.	4,00				
3	F.01.65a	Fornitura e posa in opera di SARACINESCA DI LINEA a corpo ovale, a cuneo gommato, PN 10/16, completa di volantino e di accessori per il montaggio, (Rif. Sfiati e Idrovalv. Sfioro) avente DN 100;	Cad.	6,00				
4	F.01.65b	Fornitura e posa in opera di SARACINESCA DI LINEA a corpo ovale, a cuneo gommato, PN 16, completa di volantino e di accessori per il montaggio, (Rif. Sfiati) avente DN 150;	Cad.	1,00				
5	F.01.65e	Fornitura e posa in opera di SARACINESCA DI LINEA a corpo ovale, a cuneo gommato, PN 10/16, completa di volantino e di accessori per il montaggio, (Rif. Linea Nodi) avente DN 300;	Cad.	4,00				
6	F.01.65h	Fornitura e posa in opera di SARACINESCA DI LINEA a corpo ovale, a cuneo gommato, PN 10/16, completa di volantino e di accessori per il montaggio, (Rif. Linea Nodi) avente DN 500;	Cad.	1,00				
7	An.Pr.13	Fornitura e posa in opera di SARACINESCA DI LINEA a corpo piatto, a cuneo gommato, PN 10, completa di volantino e di accessori per il montaggio, (Rif. Vasca) avente DN 1000;	Cad.	1,00				
8	An.Pr.02.a)	Fornitura e posa in opera di MISURATORE DI PORTATA ad induzione elettromagnetica, alimentazione da batteria, attacchi flangiati, dimensionato PN 10/16, completo di accessori per il montaggio, (Rif. Linea Nodi), avente DN 300;	Cad.	4,00				
9	An.Pr.02.b)	Fornitura e posa in opera di MISURATORE DI PORTATA ad induzione elettromagnetica, alimentazione da batteria, attacchi flangiati, dimensionato PN 10/16, completo di accessori per il montaggio, (Rif. Linea Nodi), avente DN 500;	Cad.	1,00				
10	An.Pr.02.c)	Fornitura e posa in opera di MISURATORE DI PORTATA ad induzione elettromagnetica, alimentazione da batteria, attacchi flangiati, dimensionato PN 16, completo di accessori per il montaggio, (Rif. Linea Torre), avente DN 600;	Cad.	1,00				
11	An.Pr.06.a)	Fornitura e posa in opera di GIUNTO DI SMONTAGGIO TRE FLANGE, corpo in ghisa, dimensionato PN 10/16, completo di accessori per il montaggio, (Rif. Linea Nodi), avente DN 300;	Cad.	4,00				
12	An.Pr.06.b)	Fornitura e posa in opera di GIUNTO DI SMONTAGGIO TRE FLANGE, corpo in ghisa, dimensionato PN 10/16, completo di accessori per il montaggio, (Rif. Linea Nodi), avente DN 500;	Cad.	1,00				
13	An.Pr.06.c)	Fornitura e posa in opera di GIUNTO DI SMONTAGGIO TRE FLANGE, corpo in ghisa, dimensionato PN 16, completo di accessori per il montaggio, (Rif. Linea Torre), avente DN 600;	Cad.	1,00				

da riportare alla pagina seguente:

CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA (TARANTO)

Progetto: "Interventi di manutenzione straordinaria delle apparecchiature idrauliche sui Nodi e torri di disconnessione per la funzionalità e messa in sicurezza dell'impianto irriguo Area Sinni"
CIG: [7695767BD2] - CUP : [H32B18000510002]

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Ing. Mario TARDUGNO

Importo lavori a base d'asta	**€**	**320.287,89**
Oneri per la sicurezza non soggeti a ribasso	**€**	**5.139,12**
Importo complessivo forniture e lavorazioni	**€**	**325.427,01**

LISTA DELLE CATEGORIE DI FORNITURE E LAVORAZIONI PREVISTE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

OFFERENTE:

N. Ord.	Voce E.P.	descrizione sintetica fornitura e/o lavorazione	unità di misura	quantità di Progetto	quantità variata dal concorrente	prezzo unitario offerto (in cifre)	prezzo unitario offerto (in lettere)	importo fornitura o lavorazione offerto (in cifre)
							riporto dalla pagina precedente:	
14	An.Pr.06.d)	Fornitura e posa in opera di GIUNTO DI SMONTAGGIO TRE FLANGE, corpo in ghisa, dimensionato PN 10, completo di accessori per il montaggio, (Rif. Vasca), avente DN 1000;	Cad.	1,00				
15	F.01.82a	Fornitura e posa in opera di SFIATO A DOPPIO GALLEGGIANTE, dimensionato PN 10/16, completo di accessori per il montaggio, (Rif. Linea Nodi) avente DN 80;	Cad.	4,00				
16	F.01.82b	Fornitura e posa in opera di SFIATO A DOPPIO GALLEGGIANTE, triplice funzione, dimensionato PN 10/16, completo di accessori per il montaggio, (Rif. Linea Nodi) avente DN 100;	Cad.	1,00				
17	F.01.82c	Fornitura e posa in opera di SFIATO A DOPPIO GALLEGGIANTE, triplice funzione, dimensionato PN 16, completo di accessori per il montaggio, (Rif. Linea Torre) avente DN 150;	Cad.	1,00				
18	An.Pr.03.a)	Fornitura e posa in opera di IDROVALVOLA DI LINEA, avente funzione di riduzione della pressione di valle, dimensionata PN 10/16,,completa di accessori per il montaggio (Rif. Linea Nodi avente DN 300;	Cad.	4,00				
19	An.Pr.03.b)	Fornitura e posa in opera di IDROVALVOLA DI LINEA, avente funzione di riduzione della pressione di valle, dimensionata PN 10/16,,completa di accessori per il montaggio (Rif. Linea Nodi avente DN 500;	Cad.	1,00				
20	An.Pr.04	Fornitura e posa in opera di IDROVALVOLA DI LINEA, avente funzione di controllo livello a galleggiante ON/OFF, dimensionata PN 10/16,,completa di accessori per il montaggio (Rif. Linea Torre) avente DN 600;	Cad.	1,00				
21	An.Pr.05	Fornitura e posa in opera di IDROVALVOLA DI DERIVAZIONE, avente funzione di sfioro della pressione, dimensionata PN 10/16,completa di accessori per il montaggio (Rif. Linea Nodi) avente DN 100;	Cad.	5,00				
22	An.Pr.07	Fornitura e posa in opera di Trasmettitori/Trasduttori di pressione, relativa o assoluta, tipo piezoresistivo, alimentazione 12-30 V cc. Completi di accessori d'uso (rubinetti intercettazione, manicotti, etc.), Rif. Linea Nodi;	Cad.	5,00				
23	An.Pr.08	Fornitura, posa in opera ed attivazione di RTU di dimensioni contenute con sistema di alimentazione composto da pannello solare e batteria in tampone, e di tutti gli accessori necessari per l'installazione (staffa, palo, cavi elettrici per collegamento alle apparecchiature idrauliche, etc.) Rif. Linea Nodi e Linea Torre	Cad.	6,00				
24	An.Pr.16	Fornitura, posa in opera ed attivazione di CENTRO DI CONTROLLO con configurazione di modulo software per gestione RTU, trasmissione via GSM/GPRS. Fornitura ed installazione presso il Centro di telecontrollo delle apparecchiature hardware (PC, Modem, Monitor, Stampante laser, etc.)	a corpo	1,00				
25	F.01.86i	Fornitura e posa in opera di VALVOLA A FARFALLA, a doppio eccentrico, comando manuale, attacchi flangiati, dimensionata PN 16, completa di accessori per il montaggio (Rif. Linea Torre) avente DN 600;	Cad.	1,00				
26	An.Pr.09.a)	Fornitura e posa in opera di collettore di collegamento, con by-pass DN 50, in acciaio, per tutta la lunghezza necessaria, realizzato anche in più tratte, protetto con antiruggine e pittura, completo di tutti gli accessori per il montaggio, stacchi per sfiati, idrovalvola di sfioro, trasduttore di pressione, controflange, etc., (Rif. Linea Nodi) del DN 300	Cad.	4,00				
							da riportare alla pagina seguente:	

CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA (TARANTO)

Progetto: "Interventi di manutenzione straordinaria delle apparecchiature idrauliche sui Nodi e torri di disconnessione per la funzionalità e messa in sicurezza dell'impianto irriguo Area Sinni"
CIG: [7695767BD2] - CUP : [H32B18000510002]

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Ing. Mario TARDUGNO

Importo lavori a base d'asta	**€**	**320.287,89**
Oneri per la sicurezza non soggeti a ribasso	**€**	**5.139,12**
Importo complessivo forniture e lavorazioni	**€**	**325.427,01**

LISTA DELLE CATEGORIE DI FORNITURE E LAVORAZIONI PREVISTE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

OFFERENTE:

N. Ord.	Voce E.P.	descrizione sintetica fornitura e/o lavorazione	unità di misura	quantità di Progetto	quantità variata dal concorrente	prezzo unitario offerto (in cifre)	prezzo unitario offerto (in lettere)	importo fornitura o lavorazione offerto (in cifre)
							riporto dalla pagina precedente:	
27	An.Pr.09.b)	Fornitura e posa in opera di collettore di collegamento, con by-pass DN 50, in acciaio, per tutta la lunghezza necessaria, realizzato anche in più tratte, protetto con antiruggine e pittura, completo di tutti gli accessori per il montaggio, stacchi per sfiati, idrovalvola di sfioro, trasduttore di pressione, controflange, etc., (Rif. Linea Nodi) del DN 500	Cad.	1,00				
28	An.Pr.17	Fornitura e posa in opera di tronchetti di collegamento/raccordo alla tubazione esistente necessari per l'installazione delle nuove apparecchiature in sostituzione di quelle esistenti, in acciaio, per tutta la lunghezza necessaria, realizzati in più tratte, protetti con antiruggine e pittura, completi di tutti gli accessori per il montaggio, controflange, etc., (Rif. Linea Torre) del DN 600	a corpo	1,00				
29	An.Pr.10.a)	Taglio, smontaggio e trasporto a discarica con smaltimento, del collettore esistente e delle apparecchiature idrauliche (DN 300/350) ivi installate, (Rif. Linea Nodi)	a corpo	4,00				
30	An.Pr.10.c)	Taglio, smontaggio e trasporto a discarica con smaltimento, del collettore esistente e delle apparecchiature idrauliche (DN 500) ivi installate, (Rif. Linea Nodi)	a corpo	1,00				
31	An.Pr.10.d)	Taglio, smontaggio e trasporto a discarica con smaltimento, del collettore esistente e delle apparecchiature idrauliche (DN 600) ivi installate, (Rif. Linea Torre)	a corpo	1,00				
32	An.Pr.11	Fornitura e posa in opera di carpenteria metallica per realizzare le nuove passarelle a servizio dei nodi, compresa la fornitura eposa in opera di grigliato metallico; in acciaio zincato a caldo (Rif. Nodi)	a corpo	5,00				
33	An.Pr.12	Taglio, smontaggio e trasporto a discarica con smaltimento, della carpenteria metallica e del grigliato metallico esistente (Rif. Passerelle Linea Nodi)	a corpo	5,00				
34	An.Pr.14	Opere civili quali scopertura e ricopertura solaio, fornitura e posa in opera di tronchetti di carpententeria metallica di collegamento/raccordo alla tubazione esistente necessari per l'installazione delle nuove apparecchiatutre (Rif. Vasca) del DN 1000	a corpo	1,00				
35	An.Pr.15	Taglio, smontaggio e trasporto a discarica con smaltimento della saracinesca esistente e di parte della condotta per poter installare le nuove apparecchciature (Saracinesca e Giunto di Smontaggio), (Rif. Vasca), avente DN 1000	a corpo	1,00				
		IMPORTO OFFERTO (in lettere) :					**IMPORTO OFFERTO (in cifre)**	
		CORRISPONDENTE AD UN:						
		RIBASO PERCENTUALE OFFERTO (in lettere):					**RIBASO PERCENTUALE OFFERTO (in cifre):**	

_____ lì, _____

Firma e Timbro

NOTA:
Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari:
a) già costituiti: sottoscrizione della Capogruppo/Mandataria
b) non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese

Importo a base d'asta:	€ 320.487,89
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 5.139,12
Importo complessivo forniture e lavorazioni:	€ 325.627,01

Il Responsabile del Procedimento

325.627,01
5.139,12
320.487,89