Firmato digitalmente da

MARIO TARDUGNO

CN = TARDUGNO MARIO
O = ORDINE DEGLI INGEGNERI PROV. TARANTO
C = IT

Consorzio
di Bonifica
Stornara e Tara
Taranto

- **REGIONE PUGLIA** - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale
  - Sezione Risorse Idriche - Servizio Irrigazione e Bonifica
  - Provvedimento : **Atto Dirigenziale** N. **256** del 08/11/2019
  - Impegno di spesa **Euro 180.255,95**

- "**LAVORI** urgenti di manutenzione straordinaria per il ripristino delle condizioni di deflusso e messa in sicurezza del Canale Galaso - Tratto dalla prog. 0,00 alla prog. 4.063,00 in agro di Marina di Ginosa (TA)".

CPV : [45246400-7] - CUP : [H33H19000900002] - CIG : [8104617D83]

CONTENUTO :

COMPUTO COSTO DELLA MANODOPERA

TAVOLA : 6	SCALA :	DATA : **OTTOBRE 2019**

Il R.U.P. & Progettista **Dott. Ing. Mario TARDUGNO**	Il Direttore Generale **Dott. Angelo D'ANDRIA**

Firmato digitalmente da

MARIO TARDUGNO

CN = TARDUGNO MARIO
O = ORDINE DEGLI INGEGNERI PROV. TARANTO
C = IT

N° d'ordine	N° articolo	Designazione dei lavori e delle somministrazioni	U.M.	Quantità	Prezzi Unitari €uro	Totale	Costo Mano d'opera	Incidenza %
		A) Lavori a Corpo :						
1	E 01 22a	Espurgo di materiale di qualsiasi natura e consistenza escluso le materie luride, anche in presenza di acqua, in canali scoperti, compresa la configurazione del fondo e delle pareti, ecc,						
		Canale Galaso _Tratto prog. 0,00 - prog. 4,063,00						
		Sommano	mc.	6.094,50	4,85	29.558,33		
		Calcolo Costo Mano d'Opera :						
	a)	Prezzo unitario	mq	1,00	4,85	4,850		
	b)	Spese generali	%	15,00		-0,728		
	c)	Utile di impresa	%	10,00		-0,485		
	d)	Oneri Sicurezza	%	2,50		-0,121		
	e)	**Prezzo netto**	€			3,516		
	f)	Per materiali, noli, trasporti, ecc.	mc	1,00	2,79	-2,790		
	g)	**Incidenza percentuale della mano d'opera((g/a)**	%			0,726		14,97%
	h)	**Importo della mano d'opera (g*h)**	€	6.094,50	4,85	29.558,33	4.426,13	
2	OI 02 14	Taglio raso terra di bassa macchia palustre, paglie e rovi, canne, tamerici, salici ed altri arbusti legnosi, eseguito in acqua o all'asciutto, compreso il trasporto, l'ammucchiamento e la bruciatura delle materie di risulta.						
		Sommano	mq.	45.430,70	1,38	62.694,37		
		Calcolo Costo Mano d'Opera :						
	a)	Prezzo unitario	mq	1,00	1,38	1,380		
	b)	Spese generali	%	15,00		-0,207		
	c)	Utile di impresa	%	10,00		-0,138		
	d)	Oneri Sicurezza	%	2,50		-0,035		
	e)	**Prezzo netto**	€			1,001		
	f)	Per materiali, noli, trasporti, ecc.	mc	1,00	0,55	-0,550		
	g)	**Incidenza percentuale della mano d'opera((g/a)**	%			0,451		32,64%
	h)	**Importo della mano d'opera (g*h)**	€	45.430,70	1,38	62.694,37	20.466,53	
3	E 01 31	Trasporto con qualunque mezzo a discarica di materiale di risulta di qualunque natura e specie purchè esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km.10, compreso gli oneri di discarica, il carico e lo scarico, lo spianamente e l'eventuale configurazione del materiale scaricato.						
		Si considera una quantità pari a circa il 25%						
		di quella riportata al n. d'ord. 1						
		Sommano	mc.	1.523,63	12,50	19.045,38		
		Incidenza percentuale della mano d'opera	%					
		in ragione del 31,00% - Valore percentuale						
		riportato nel listino prezzi						31,00%
		Importo della mano d'opera	€	1.523,63	12,50	19.045,38	5.904,07	
		Totale importo costo mano d'opera					30.796,73	
		Totale importo lavori senza oneri sicurezza				111.298,07		
		Totale Incidenza percentuale della mano d'opera						27,67%
		(Costo Mano d'opera/lavori senza Oneri Sic.)						
		Taranto lì, __ Ottobre 2019						
						Il Responsabile Unico del Procedimento		
						Dott. Ing. Mario TARDUGNO		